

Vodovod Vyžlovka
Rekapitulace

Stavební objekty	
	IN
IO2 01 - Vodovod Vyžlovka	4 041 337 Kč
Stavební objekty celkem	4 041 337 Kč

Celkem SO (bez DPH)	4 041 337 Kč
DPH	848 681 Kč
Celkem vč. DPH	4 890 018 Kč

Vypracoval dne

.....

Ing. Jiří Forejtek

VIS spol. s.r.o. Hradec Králové

Schválil dne

.....

Ing. Jan Pelikán Ph.D. - starosta obce
Vyžlovka

Vodovod Vyžlovka

Č.pol.	Popis agregované položky	MJ	Množství	Cena - m.j.	Cena celkem
	IO2 01 - Vodovod Vyžlovka				
	Vodovodní řady PE100 RC 90x5,4	m	985,0		
	Zemní práce				
1	Čerpání	den	19,7	957	18 854 Kč
2	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm (komplet včetně přesunu hmot)	m ³	1 339,6	259	346 717 Kč
3	Pískový podsyp	m ³	118,2	508	60 041 Kč
4	Obsyp potrubí	m ³	315,2	658	207 477 Kč
5	Zásyp kamenivem(nový materiál) včetně přesunu materiálu a skládkovného za starý	m ³	393,8	948	373 211 Kč
6	Zásyp vytěženou zeminou včetně přesunu materiálu	m ³	512,4	153	78 467 Kč
7	Pažení zátažné D + M	m ²	3 349,0	148	496 911 Kč
8	Úprava povrchu včetně zatravnění - nezpevněný povrch	m ²	162,0	110	17 749 Kč
	Trubní vedení				
8	Potrubí PE100 RC 90x5,4	m	985,0	206	203 191 Kč
	Komunikace				
10	Asfaltové komunikace - odstranění + zřízení (nad rýhou,)	m ²	716,0	2 297	1 644 754 Kč
11	Asfaltové komunikace - odstranění + zřízení (zámký ABS I. tl. 50 mm)	m ²	895,0	449	401 522 Kč
	Ostatní				
	Přesun hmot + ostatní materiál a doplňující konstrukce	kpl	1,0	192 445	192 445 Kč
				Celkem (SO) bez DPH	4 041 337 Kč
				Celkem (SO 04) bez DPH	4 041 337 Kč